

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZBP.271.2.9.2020

Remont dachu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich robót budowlanych i czynności związanych z remontem dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5.

Wszystkie roboty budowlane i czynności związane z remontem dachu remizy muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, czyli zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz z należyłą starannością z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w sposób zapewniający dobrą jakość robót i właściwą organizację pracy.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Roboty dachowe

- 1) Rozstawienie rusztowań, nie mniej niż 282 m².
- 2) Montaż zsypu budowlanego.
- 3) Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki kładzionej w koronkę, nie mniej niż 380 m².
- 4) Rozebranie elementów więźby dachowej, ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm, nie mniej niż 380 m².
- 5) Wykonanie rusztowań przy kominach.
- 6) Przemurowanie kominów z cegły zwykłej na strychu, nie mniej niż 0,52 m³.
- 7) Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej ponad dachem, nie mniej niż 0,35 m³.
- 8) Spoinowanie zaprawą cementową, nie mniej niż 2,70 m².
- 9) Uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych kat. III na kominach, nie mniej niż 5,60 m².
- 10) Sprawdzenie kominów po remoncie – przegląd kominiarski.
- 11) Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronne desek gr. 32 mm, nie mniej niż 382 m.
- 12) Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw do 80 cm, nie mniej niż 380 m².
- 13) Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm, nie mniej niż 380 m².
- 14) Wykonanie deskowania – montaż deski czołowej, nie mniej niż 105 m.
- 15) Wymiana deskowania z desek o grubości 19 mm na styk – podbitka boazeryjna drewniana na okapie, nie mniej niż 24 m².
- 16) Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek, nie mniej niż 50 m².
- 17) Wykonanie deskowania – szalowanie kosza, nie mniej niż 10 m².
- 18) Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, nie mniej niż 380 m².
- 19) Pokrycie dachów niedeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręcaniem wkrętami, dachówka karpiówka, nie mniej niż 380 m².

- 20) Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej, nie mniej niż 27 m.
- 21) Obróbka szczytów dachówkami szczytowymi, nie mniej niż 27 m.
- 22) Montaż elementów uzupełniających – gąsior początkowy 1 szt.
- 23) Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan cynk, nie mniej niż 40 m².
- 24) Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, nie mniej niż 38 m.
- 25) Montaż rynien o średnicy 15 cm z blachy cynkowej, nie mniej niż 38 m.
- 26) Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, nie mniej niż 21 m.
- 27) Montaż rur spustowych o średnicy 10 cm z blachy cynkowej zakończonych wylewkami lub włączonymi do kanalizacji, nie mniej niż 21 m.
- 28) Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku, 5 szt.
- 29) Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej, 15 szt.
- 30) Montaż wyłazów dachowych, 2 szt.
- 31) Wykonanie konstrukcji nośnej do okien połaciowych, nie mniej niż 36 m.
- 32) Osadzenie okien połaciowych 66 x 140 cm, 8 szt.
- 33) Montaż ławy kominiarskiej o długości 80 cm, 1 szt.
- 34) Montaż kominka wentylacyjnego, 5 szt.
- 35) Wywiezienie gruzu.

2. Instalacja odgromowa.

- 1) Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką, nie mniej niż 60 szt.
- 2) Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką – wsporniki gąsiorowe, nie mniej niż 45 szt.
- 3) Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu, 9 szt.
- 4) Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych, 10 szt.
- 5) Wymiana przewodu instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm² w ciągu poziomym, nie mniej niż 35 m.
- 6) Wymiana przewodu instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm² w ciągu pionowym, nie mniej niż 145 m.
- 7) Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły, nie mniej niż 50 szt.
- 8) Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt- płaskownik, 9 szt.
- 9) Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika o przekroju do 200 mm² w ciągu pionowym, nie mniej niż 30 m.
- 10) Montaż sondy wbijanej do gruntu wraz z robotami ziemnymi, 9 m.
- 11) Pomiary instalacji odgromowej.

Zakup wszystkich materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, które zapewnią wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, leży po stronie Wykonawcy.