


RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM – nadbeton klasy C25/30 (B30)


PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI

REI 30 – surowy strop (bez konieczności tynkowania)




SKŁADOWANIE belek na przekładkach ułożonych w poprzek w odległości 25 cm od końców belki.  
TRANSPORT belek na budowie w pozycji poziomej z użyciem zawieszki w pobliżu końców belek.  
SIATKA SPAWANA: w razie braku innych zaleceń płyta wylewana na budowie musi zawierać siatkę zbrojeniową spawaną śr. 5 20x20. Min. klasa betonu lanego na budowie – patrz u góry zestawień (tabela montażu). ZBROJENIE PRZYPODPOROWE : w nadbetonie nad końcami belek należy ułożyć pręty zbrojeniowe zgodnie z wytycznymi podanymi na planie.

PODPARCIE: w razie braku innych zaleceń strop należy wykonać z rzędem stempli montażowych podpierających belki w środku ich rozpiętości. Podopory muszą stykać się z belkami i być wykonane przed ułożeniem wypełnienia (pustaków). Obecność podparcia nie zwalnia wykonawcy ze sprawdzenia jego zgodności z obciążeniami. Podpory montażowe wykonać z zachowaniem ujemnej strzałki ugięcia L/500.



Detal dozbrożeń przy przepuszczeniu



Montaż

Klasa betonu, fck = C25/30			
Typ	Grubość	Pow. m2	m3/m2
Beton (15x53x20)	15+5	628,38	0,066

Belki

Typ	Dł. m	Ilość	Całość m
RS 138	7,10	132	
Suma częściowa		132	937,20
RS 112	3,30	63	
Suma częściowa		63	207,90
Całość		195	1 145,10

Wypełnienie stropu

Typ	Ilość
BETON 15x53x20	5200


Zbrojenie przypodporowe A-III-N

Rep.	Typ	śr. mm	Dł. m	Ilość
A	Pręty odgięte	8	1,20	133
E	Pręty proste	10	2,50	136

Waga (t) 0,273

Siatka spawana A-III-N

Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5-20x20		886,85	

 <div>Biuro Realizacji Inwestycji Inż. Sławomir Sobulski w spółdzielni ul. Piława Główna 6/1 58-330 Jedlina-Zdrój</div>			
Projektant:	mgr inż. Jacek Stasiak	284/005/10	Data: 24.04.2020
Projektant i wykonał:	Mgr inż. Piotr Rajca	NBP-V.734/3/75/98	Stadium: PW
Nazwa:	Budowa Złobka gminnego w Piławie Górnej		
Adres:	58-240 PIŁAWA GÓRNA, Dz. nr 316/2; 317/1; 317/2; 289; 304; obręb nr 004 KOPANICA		
Inwestor:	Gmina Piława Górna ul. Piławska 69, 58-240 PIŁAWA GÓRNA		
Tytuł rysunku:	RZUT STROPU NAD PARTEREM		
Załącznik nr 1 do projektu inwestycyjnego z opisem i projektem wykonawczym. Wynik realizacji projektu inwestycyjnego nr 004 KOPANICA, ul. Piławska 69, 58-240 PIŁAWA GÓRNA, 58-330 Jedlina-Zdrój.			
Nr rysunku:			3K