



LEGENDA
SZCZEGÓŁY TYPOWE

Schemat rozstawu podpór montażowych:



LEGENDA (Przykładowy opis planu montażowego)




MONTAŻ STROPÓW :

- Rozkładanie belek i pustaków deklowanych w celu uzyskania odpowiednich rozstawów. Belki należy rozkładać zgodnie z rysunkiem, z zachowaniem min. oparc:
- Ustawienie podpór montażowych z zachowaniem ujemnej strzałki ugięcia w wielkości **L/500**.
- Wykonanie deskowań i zbrojenia otworów w stropie (jeśli występują)
- Rozłożenie pustaków **RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25** na całej powierzchni stropu. Pustaki można docinać i opierać bezpośrednio na ścianie. Nie ma konieczności wykonywania żeber rozdzielczych.
- Dozbrojenie stropu - na całej powierzchni należy rozłożyć siatkę (**Ø 5.0 mm 20x20 cm**). Nad końcem każdej belki należy górą ułożyć pręt zagięty do wieńca lub prosty nad podporą pośrednią - **gatunek stali: AIIIIN (RB 500W)**.
- Strop należy zabetonować mieszanką jako jednorazową operację, unikając koncentracji betonu.


UWAGI:

- Wymiary wewnętrzne pomieszczeń i osiowe rozstawy belek podano w cm.
- Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.
- Pozostałe elementy konstrukcyjne jak wieńce, podciąg, wylewki żelbetowe itp. wykonać zgodnie z pierwotną konstrukcją.
- Stropy uzyskują odporność ogniową min. **REI 60** po otynkowaniu tynkiem gipsowym (15mm) na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.


Strop oparty na ścianie



Przykładowa konstrukcja wymianu



"A" Szczegół dozbrojenia belki w przy wymianie



- Belka stropowa
- Pustak stropowy
- Pustak deklowany
- Nadbeton
- Siatka zbrojeniowa (Ø5 20 x 20)
- Zbrojenie przypodporowe
- Wieszak do podwieszania belki
- Pręty U
- Pręty wygięte
- Pręty proste
- Pręty wygięte
- Strzemiona
- Pręty wygięte

		Biuro Realizacji Inwestycji inż. Sławomir Sobusiak w spółkę ul. Plac Zwycięstwa 6/1 58-330 Jedlina-Zdrój	
Projektant:	mgr inż. Jacek Stasiak	264/DOŚ/10	24.
Projektant sprawdz.	Mgr inż. Piotr Rajca	NBP.V.734/3/75/98	St
Temat:	Budowa zlokalizacji gminnej w Pławie Górnej		
Adres:	58-240 PILAWA GÓRNA, Dz. nr 316/2; 317/1; 317/2; 289; 304; obręb nr 004 KOPANICA,		
Inwestor:	Gmina Pława Górna ul. Piastowska 69, 58-240 PILAWA GÓRNA		
Tytuł rys.:	LEGENDA DO STROPU		