

ZBP.271.1.4.2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

**Remont nawierzchni dróg gminnych nr 118050D ul. Młynarskiej  
i nr 118054D ul. Osiedle Małe w Piławie Górnej**

Dla ul. Młynarskiej

**Pytanie 1**

Czy remont istniejącej zatoki polega na rozbiórce starej nawierzchni z kostki kamiennej i ponownym ułożeniu, czy konieczne jest wykonanie niższych warstw konstrukcyjnych? Prosimy o określenie materiału, czy może być to kostka z rozbiórki?

**Odpowiedź na pytanie 1**

Remont zatoki polega na rozbiórce nawierzchni z kostki kamiennej i jej ponownym ułożeniu z regulacją wysokościową, bez warstw konstrukcyjnych. Projektant dopuszcza kostkę z rozbiórki.

**Pytanie 2**

W przedmiarze robót brak jest pozycji odtworzenie podbudowy i warstwy wiążącej na przykanalikach. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź na pytanie 2**

Do wyceny odtworzenia nawierzchni na przykanalikach należy przyjąć powierzchnię o wymiarach 85mb x 1m=85m<sup>2</sup> o następującym przekroju konstrukcyjnym:

Rodzaj materiału	Warstwa	Grubość w cm
Beton asfaltowy AC 16 W	Wiążąca	8
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)	Podbudowa zasadnicza	20
Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem (pospółka, C1.5/2.5MPa)	Ulepszone podłoże	25

**Pytanie 3**

Prosimy o podanie ilości przykanalików z PP fi 160 do wymiany, ciężko z PZT określić długości?

**Odpowiedź na pytanie 3**

Szacunkowa długość przykanalików wynosi 85 mb.

**Pytanie 4**

Przedmiar robót nie zawiera pozycji dla budowy chodnika w pobliżu skrzyżowania z ul. Kasztanową.

**Odpowiedź na pytanie 4**

Do wyceny budowy chodnika przy ul. Kasztanowej należy przyjąć 11 m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika o następującym przekroju konstrukcyjnym:

Rodzaj materiału	Warstwa	Grubość w cm
Kostka bet. gr. 8cm	Ścieralna	8
Podsypka cementowo piaskowa 1:4	Podsypka	3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)	Podbudowa zasadnicza	15
Pospółka	Odcinająca	15

Należy przyjąć również wykonanie 6 mb obrzeża betonowego na ławie betonowej C12/15.

Dla ul. Osiedle Małe:

**Pytanie 5**

Podobnie jak dla ul. Młynarskiej prosimy o podanie długości przykanalików.

**Odpowiedź na pytanie 5**

Szacunkowa długość przykanalików wynosi 12 mb.

**Pytanie 6**

W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej warstwy pospółki na chodniku gr. 15 cm.

**Odpowiedź na pytanie 6**

Do wyceny należy przyjąć 15 m<sup>2</sup> warstwy odcinającej o grubości 15 cm.

**Pytanie 7**

Prosimy o uzupełnienie PR o pozycje wykonania 2 rzędów z prefabrykowanej kostki betonowej. Prosimy o podanie wymiarów kostki.

**Odpowiedź na pytanie 7**

Ściek z dwóch rzędów kostki należy wykonać z takiej samej kostki jak nawierzchnię drogi. Ilość koski została ujęta w przedmiarze poz. 31.

**Pytanie 8**

Czy Wykonawca zobowiązany jest sporządzić, zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót?

**Odpowiedź na pytanie 8**

Tak, wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

BURMISTRZ  
*Krzysztof Chudak*